

Intoplast AM



Ansetzmörtel für Putzprofile

Intoplast AM ist ein Werkrockenmörtel der Mörtelgruppe CSIII gem. EN 998-1 auf Basis von schnell reagierenden mineralischen Bindemitteln. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Zusammensetzung

Kornabgestufte Sande 0 - 0,7 mm nach EN 13139, Bindemittel nach EN 197, chloridfreie Zusatzmittel.

Anwendung

Intoplast AM eignet sich hervorragend zum problemlosen Ansetzen von Eckschutz- und Abschlussleisten aller Art im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

Intoplast AM ist sehr geschmeidig und lässt sich gut und einfach verarbeiten. Durch seine starke Klebrigkeit besitzt er bereits in der Anfangsphase eine gute Haftfestigkeit, die das Setzen und Ausrichten der Putzschienen wesentlich erleichtert und vereinfacht. Mit **Intoplast AM** lassen sich Putzschienen insbesondere im Außenbereich sicher und schnell verlegen. Die Abbindezeit von **Intoplast AM** lässt sich je nach Untergrund und Witterung durch entsprechende Wasserzugabe ideal einstellen.

Putzgrund

Intoplast AM kann auf Mauerwerk aller Art sowie auf Beton etc. aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber sein, frostfrei, trocken, ohne Staubauflagen, frei von Sinterhaut, Schalöl und anderen Verunreinigungen, welche die Haftung beeinträchtigen. **Intoplast AM** darf nicht auf gipshaltigem Untergrund verarbeitet werden.

Verarbeitung

Intoplast AM nur in solchen Mengen anmischen, die in ca. 30 Minuten verarbeitet werden können. Die Wasserzugabe liegt bei ca. 5 - 6 Liter pro Gebinde. Die Umweltbedingungen können die Abbindezeit beeinflussen, d.h. in sehr warmen Jahreszeiten sowie durch Anmischen mit warmem Wasser kann die Abbindezeit auf 15 Minuten verkürzt werden. **Intoplast AM** wird mit der Spachtel auf den Untergrund im Abstand von ca. 40 - 50 cm punktförmig aufgebracht. Hierauf wird das Putzprofil flucht- und lotgerecht eingedrückt. Hervorstehender Mörtel wird so abgestreift, dass die Profilkante sauber bleibt und die Putzdicke nicht ungünstig beeinflusst wird.

Ergiebigkeit

Ein 25-kg Sack **Intoplast AM** ergibt ca. 20 Liter Frischmörtel und ist ausreichend zum Ansetzen für ca. 50 - 60 lfm. Putzschienen.

Besondere Hinweise

Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, EN 998-1, sowie VOB, Teil C, DIN 18350, müssen bei den Bauausführungen eingehalten werden.

Insbesondere ist der Untergrund auf seine Tragfähigkeit zu prüfen. Ein Beimischen von Fremd- oder/und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. Bereits zunehmend ansteifenden Mörtel nicht mehr mit Wasser verdünnen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter + 5 °C sowie bei zu erwartendem Frost darf **Intoplast AM** nicht verarbeitet werden.

Lieferung und Lagerung

Die Lieferung erfolgt über den Fachhandel im Rahmen der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" in Säcken à 25 kg auf Euro-Paletten. **Intoplast AM** kann im Trocken ca. 3 Monate gelagert werden. Wir empfehlen die Verarbeitung innerhalb von 2 Monaten.

Überwachung

Intoplast AM unterliegt in der Zusammensetzung und Herstellung ständiger Eigen- und Fremdüberwachung.

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

